DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO číslo: 4909.0070026RSI
zo dňa 18.05.2010

Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol**
Adresa:	ul. Na rovni 12, 065 41 Ľubotín
Zapísaný v:	register Okresného úradu Prešov
Právna forma:	združenie obcí
Zastúpený:	PaeDr. Ľubomír Rešetár, predseda združenia
IČO:	42076676
DIČ:	2022399852
Bankové spojenie:	OTP Banka, Stará Ľubovňa
Číslo účtu:	*11543764/5200*
IBAN:	*SK90 5200 0000 0000 1154 3764*
Telefón:	052/4921311
Fax:	052/4921311

ďalej len „objednávateľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:	**EUROVIA SK, a. s.**
Adresa:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 248/V
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	*Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ* *Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ* *Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ*
IČO:	31 651 518
IČ DPH:	SK2020490274
DIČ:	2020490274
Bankové spojenie:	*Slovenská sporiteľňa, a. s.* IBAN: *SK23 0900 0000 0050 2528 4700*
Telefón:	051 / 77 334 33 Fax: 051 / 77 332 40
E – mail:	marek.reisinger@eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.05.2010 Zmluvu o dielo č. 4909.0070026RSI na stavbu **„Kanalizácia a ČOV Čirč – 2. etapa,** v znení **Dodatku č. 1** zo dňa 26.06.2014 (ďalej len: Zmluva o dielo). Na základe vzájomnej dohody a v súlade s čl. XI. Bod 2 Zmluvy o dielo zmluvné strany upravujú a dopĺňajú Zmluvu o dielo.

I.
Predmet dodatku

1. V čl. III sa dopĺňa nový **bod 1.3**, ktorý znie:

„1.3 Stručný opis časť :
„Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu

SO 01 Kanalizačná sieť- stoka A
SO 01 – Kanalizačná sieť- stoka AB
SO 01 – Kanalizačná sieť- stoka AB- cesty. "

2. V čl. **VII. Cena plnenia a platobné podmienky** sa v bode 1. dopĺňa nový podbod **b3)**, ktorý znie:

b3) Dohodnutá zmluvná cena za časť **„Ochrana rieky Poprad** - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu" (čl. III bod 1.3 Zmluvy) predstavuje:

Cena bez DPH	*175 438,60 €*
DPH 20 %	*35 087,72 €*
Celková cena s DPH	***210 526,32 €***

(Slovom: Dvestodesaťtisíc päťstodvadsaťšesť 32/100 eur s DPH).

3. V **čl. VII. Cena plnenia a platobné podmienky** sa v bode 1. dopĺňa nový **bod 6.1**, ktorý znie:

6.1 Cenu diela podľa **bodu 1 podbod b3) tohto článku** Zhotoviteľ bude fakturovať po ukončení diela a protokolárnom odovzdaní, najneskôr však do 30.11.2018 tak, že vystaví 2 faktúry, prvú vo výške 5 % z ceny diela ,druhú vo výške 95% z ceny diela. Splatnosť faktúr je **30 dní** odo dňa ich vystavenia. Konečnú cenu diela Zhotoviteľ vyfakturuje podľa skutočne Zhotoviteľom zrealizovaného rozsahu prác potvrdených stavebným dozorom Objednávateľa v súpisoch vykonaných prác.

4. Termín začatia realizácie časti **„Ochrana rieky Poprad** - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu" **10.9.2018** Termín ukončenia časti **„Ochrana rieky Poprad** - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu" **do 15.11.2018**. Začatie realizácie diela podľa tohto bodu je podmienené riadnym zápisničným odovzdaním staveniska a to najneskôr 5 dní pred Termínom začatia realizácie diela podľa tohto bodu. O dobu omeškania s odovzdaním staveniska sa predlžuje Termín pre ukončenie diela podľa tohto bodu.

čl. II
Banková záruka

1. Na zabezpečenie úhrady ceny diela: **„Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu"** (čl. III bod 1.3 Zmluvy) (ďalej pre účely tohto článku ako: **dielo**), ako aj v snahe vyhnúť sa prípadným komplikáciám pri financovaní diela sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na poskytnutí zábezpeky na úhradu ceny diela a to vo forme bankovej záruky. Objednávateľ vyhlasuje, že za účelom zabezpečenia úhrady ceny diela zabezpečí v prospech Zhotoviteľa vystavenie Bankovej záruky bankou pôsobiacou na území Slovenskej republiky a to za podmienok uvedených v tomto článku Dodatku č.2 k Zmluve o dielo.

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ zabezpečí v prospech Zhotoviteľa vystavenie platnej a účinnej, neodvolateľnej a bez možnosti námietok zo strany banky vystavenej Bankovej záruky na sumu vo výške **210.526,32 EUR** (ďalej len: Banková záruka), ktorá bude slúžiť na zabezpečenie plnenia všetkých záväzkov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo v znení Dodatku č.2, a to predovšetkým na zabezpečenie úhrady ceny diela zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi na základe Zhotoviteľom riadne vystavených faktúr (faktúry). Banková záruka musí byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ktorá má sídlo alebo sídlo pobočky na území Slovenskej republiky. Vystavená Banková záruka musí byť platná a účinná do 28.2.2019 odo dňa jej vystavenia. Pre uplatnenie práv z Bankovej záruky je potrebné, aby Zhotoviteľ predložil banke písomné oznámenie, že Objednávateľ porušil svoju povinnosť zo Zmluvy o dielo a neuhradil Zhotoviteľovi cenu diela alebo jej časť v lehote splatnosti na základe riadne vystavenej faktúry (vystavených faktúr), alebo neuhradil Zhotoviteľovi iné pohľadávky zo Zmluvy o dielo, a v akej výške Objednávateľ pohľadávku neuhradil.. Podpisy osôb oprávnených konať za Zhotoviteľa na oznámení musia byť úradne overené. Za vysporiadanie nákladov na vystavenie a udržanie Bankovej záruky zodpovedá Objednávateľ. Znenie Bankovej záruky musí pred jej vystavením Zhotoviteľ písomne schváliť.

3. Vystavenie Bankovej záruky je Objednávateľ povinný zabezpečiť najskôr 15 kalendárnych dní pred Termínom začatia realizácie diela podľa čl. I bod 4 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo a najneskôr do Termínu začatia realizácie diela podľa čl. I bod 4 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

4. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa výslovne dohodli, že v prípade, ak najneskôr do termínu začatia realizácie diela podľa čl. I bod 4 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo nebude Zhotoviteľovi predložená platná a účinná Bankova záruka vystavená v súlade s bodom 2 tohto článku, je Zhotoviteľ oprávnený nezačať s realizáciou diela alebo prerušiť realizáciu diela a to až do doby predloženia platnej a účinnej Bankovej záruky Zhotoviteľovi vystavenej v súlade s bodom 2 tohto článku. O dobu prerušenia realizácie diela (resp. o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nezačne s realizáciou diela) sa predlžuje lehota stanovená Zmluvou o dielo v znení Dodatku č. 2 na zhotovenie diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ aj Objednávateľ sa výslovne dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľovi nebude predložená platná a účinná Banková záruku vystavená v súlade s bodom 2 tohto článku ani do 30 dní od termínu predpokladaného začatia realizácie diela podľa čl. I bod 4 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, je Zhotoviteľ aj Objednávateľ oprávnený odstúpiť od časti Zmluvy o dielo a to Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len: Odstúpenie od Dodatku č. 2). Odstúpením od Dodatku č.2 zo strany Zhotoviteľa alebo Objednávateľa podľa tohto bodu sa Dodatok č. 2 v celom rozsahu zrušuje a zaniká a to dňom uvedeným v oznámení o Odstúpení od Dodatku č.2. Odstúpením od Dodatku č. 2 nezaniká Zmluva o dielo.

5. V prípade, ak platnosť Bankovej záruky má uplynúť pred uplynutím termínu splatnosti záverečnej (konečnej) faktúry, ktorou Zhotoviteľ vyfakturuje cenu diela, je Objednávateľ povinný najneskôr 30 dní pred Termínom vypršania Bankovej záruky predložiť novú Bankovú záruku, , ktorej náležitosti i text bude spĺňať podmienky stanovené v bode 2 tohto článku, pričom text novej Bankovej záruky musí byť vopred písomne odsúhlasený Zhotoviteľom; alebo predĺžiť platnosť už existujúcej Bankovej záruky. Nová banková záruka alebo predĺžená Banková záruka musia byť platné a účinné 30 dní po uplynutí splatnosti záverečnej (konečnej faktúry). Ak Objednávateľ nepredloží novú Bankovú záruku podľa predchádzajúcej vety, alebo nepredĺži platnosť pôvodnej Bankovej záruky, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť práva z Bankovej záruky a čerpať celú sumu Bankovej záruky a túto použiť na úhradu pohľadávok Zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo v znení Dodatku č.2.

čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú bez zmien a ostávajú v platnosti.

2. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení v zmysle zákona.

3. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.

V Ľubotíne dňa

Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol

V Košiciach dňa

EUROVIA SK, a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia a ČOV Čirč	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Čirč		
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa: 27.8.2018	Položiek	CPV / CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	47 056,76	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	125 828,35	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	473,49					17	VRN 5	0,00
6		Montáž	2 080,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		175 438,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	175 438,60
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 175 438,60	35 087,72
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**210 526,32**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kanalizácia a ČOV Čirč

Objednávateľ: Obec Čirč
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27.8.2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
65	Kanalizácia a ČOV Čirč	175 438,60	35 087,72	210 526,32	0,00	175 438,60	0,00	0,00	0,00
65.2	SO 01 Kanalizačná sieť - stoka A	98 704,06	19 740,81	118 444,87	0,00	98 704,06	0,00	0,00	0,00
65.3	SO 01 Kanalizačná sieť - stoka AB	68 712,62	13 742,52	82 455,14	0,00	68 712,62	0,00	0,00	0,00
65.4	SO 01 Kanlizačná sieť - stoka AB - cesty	8 021,92	1 604,38	9 626,30	0,00	8 021,92	0,00	0,00	0,00
	Celkom	175438,60	35087,72	210 526,32	0,00	175 438,60	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia a ČOV Čirč
Objekt: SO 01 Kanalizačná sieť - stoka A

Objednávateľ: Obec Čirč
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**96 624,06**	**710,968**
	1	**Zemné práce**				**68 707,15**	**485,914**
1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	76,800	3,43	263,42	0,000
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	9,600	3,10	29,76	0,000
42	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,251	13,97	129,24	0,099
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	11,700	13,57	158,77	0,000
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	558,869	8,52	4 761,56	0,000
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	558,869	0,84	469,45	0,000
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	558,869	21,89	12 233,64	0,000
7	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	558,869	2,23	1 246,28	0,000
8	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	26,500	403,38	10 689,57	0,465
9	*1433051400*	*Rúrka pozdĺžne zváraná 11343.0 D 426 hrúbka 8 mm*	*m*	*29,150*	*149,38*	*4 354,43*	*0,036*
10	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	358,557	3,76	1 348,17	0,348
11	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 396,762	6,38	8 911,34	1,187
12	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	358,557	2,02	724,29	0,000
13	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 396,762	3,33	4 651,22	0,000
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	358,557	4,79	1 717,49	0,000
15	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	358,557	2,36	846,19	0,000
16	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	358,557	0,99	354,97	0,000
17	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	733,278	3,32	2 434,48	0,000
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	254,621	13,92	3 544,32	0,000
19	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	254,621	8,24	2 098,08	0,000
20	*5833118300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 mm Z*	*t*	*483,780*	*16,00*	*7 740,48*	*483,780*
	2	**Zakladanie**				**887,52**	**25,247**
41	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	103,200	8,60	887,52	25,247
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**3 778,79**	**146,464**
21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	77,400	46,61	3 607,61	146,346
22	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	18,000	9,51	171,18	0,119

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	8	**Rúrové vedenie**				**18 421,28**	**53,342**
23	8713731218	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v sklone do20% DN 300	m	410,000	1,59	651,90	0,000
24	*2861105300*	*PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 X 6000*	*ks*	*74,483*	*108,19*	*8 058,32*	*0,957*
25	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	9,000	5,56	50,04	0,000
26	*2862105500*	*Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150*	*ks*	*9,000*	*63,62*	*572,58*	*0,002*
27	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	10,000	6,15	61,50	0,000
28	*2864201400*	*PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315*	*ks*	*10,900*	*34,13*	*372,02*	*0,076*
29	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	410,000	2,32	951,20	30,430
30	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	10,000	43,56	435,60	0,033
31	*5922470250*	*Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300*	*ks*	*10,100*	*418,57*	*4 227,56*	*6,262*
32	*5922470150*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou*	*ks*	*10,100*	*41,86*	*422,79*	*5,050*
33	*5922432000*	*Prefabrikát betónový - vstupná šachta TBS 2-60Ms 60/100*	*ks*	*10,100*	*77,92*	*786,99*	*8,686*
34	*5922470225*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/120*	*ks*	*10,100*	*12,75*	*128,78*	*1,616*
39	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	10,000	29,17	291,70	0,070
40	*5524344200*	*Poklop vstupná šachta D 600 D*	*ks*	*10,000*	*141,03*	*1 410,30*	*0,160*
	99	**Presun hmôt HSV**				**4 829,32**	**0,000**
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	749,894	6,44	4 829,32	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**2 080,00**	**0,834**
	23-M	**Montáže potrubia**				**2 080,00**	**0,834**
38	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	32,500	64,00	2 080,00	0,834
		Celkom				**98 704,06**	**711,802**

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia a ČOV Čirč
Objekt: SO 01 Kanalizačná sieť - stoka AB

Objednávateľ: Obec Čirč
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**68 712,62**	**608,996**
	1	**Zemné práce**				**45 190,21**	**401,797**
1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	60,000	3,43	205,80	0,000
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	7,500	3,10	23,25	0,000
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	4,922	13,57	66,79	0,000
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	463,175	8,52	3 946,25	0,000
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	463,175	0,84	389,07	0,000
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	463,175	21,89	10 138,90	0,000
7	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	463,175	2,23	1 032,88	0,000
8	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	183,108	3,76	688,49	0,178
9	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 301,835	6,38	8 305,71	1,107
10	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	183,108	2,02	369,88	0,000
11	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 301,835	3,33	4 335,11	0,000
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	318,079	4,79	1 523,60	0,000
13	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	318,079	2,36	750,67	0,000
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	318,079	0,99	314,90	0,000
15	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	608,272	3,32	2 019,46	0,000
16	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	210,796	13,92	2 934,28	0,000
17	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	210,796	8,24	1 736,96	0,000
18	*5833118300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 mm Z*	*t*	*400,513*	*16,00*	*6 408,21*	*400,513*
	2	**Zakladanie**				**1 469,53**	**41,803**
19	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	170,875	8,60	1 469,53	41,803
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**3 129,33**	**121,256**
20	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	64,078	46,61	2 986,68	121,157
21	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	15,000	9,51	142,65	0,099
	8	**Rúrové vedenie**				**14 987,40**	**44,141**
22	8713731218	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v sklone do20% DN 300	m	330,000	1,59	524,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	*2861105300*	*PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 X 6000*	*ks*	*59,590*	*108,19*	*6 447,04*	*0,766*
24	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	9,000	5,56	50,04	0,000
25	*2862105500*	*Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150*	*m*	*9,000*	*63,62*	*572,58*	*0,002*
26	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	17,000	6,15	104,55	0,000
27	*2864201400*	*PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315*	*ks*	*9,135*	*34,13*	*311,78*	*0,064*
28	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	330,000	2,32	765,60	24,493
29	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	43,56	261,36	0,020
30	*5922470250*	*Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300*	*ks*	*8,080*	*418,57*	*3 382,05*	*5,010*
31	*5922470160*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou*	*ks*	*8,080*	*58,60*	*473,49*	*5,010*
32	*5922432000*	*Prefabrikát betónový - vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100*	*ks*	*8,080*	*77,92*	*629,59*	*6,949*
33	*5922470225*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/120*	*ks*	*8,080*	*12,75*	*103,02*	*1,293*
34	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	8,000	29,17	233,36	0,056
35	*0*	*Poklop vstupná šachta d 600 d*	*ks*	*8,000*	*141,03*	*1 128,24*	*0,480*
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 936,15**	**0,000**
36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	611,203	6,44	3 936,15	0,000
		Celkom				**68 712,62**	**608,996**

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia a ČOV Čirč
Objekt: SO 01 Kanlizačná sieť - stoka AB - cesty

Objednávateľ: Obec Čirč
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**8 021,92**	**22,272**
1		**Zemné práce**				**372,00**	**0,000**
1	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	100,000	2,08	208,00	0,000
2	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	100,000	1,64	164,00	0,000
5		**Komunikácie**				**4 334,26**	**13,768**
3	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	15,000	30,52	457,80	3,036
4	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	38,023	17,27	656,66	7,696
5	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	10,000	321,98	3 219,80	3,036
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 255,08**	**8,504**
6	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	200,000	9,10	1 820,00	8,504
7	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	58,100	2,20	127,82	0,000
8	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	522,900	0,44	230,08	0,000
9	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	58,100	5,66	328,85	0,000
10	979087214	Poplatok za skladkovanie suti	t	58,100	12,88	748,33	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**60,58**	**0,000**
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,272	2,72	60,58	0,000
		Celkom				**8 021,92**	**22,272**