DODATOK č. 4
k ZMLUVE O DIELO číslo: 4909.0070026RSI

zmluvné strany:

Objednávateľ:	**Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol**
Adresa:	ul. Na rovni 12, 065 41 Ľubotín
Zapísaný v:	register Krajského úradu Prešov
Právna forma:	združenie právnických osôb
Zastúpený:	PaeDr. Ľubomír Rešetár, predseda združenia
IČO:	42076676
DIČ:	2022399852
Bankové spojenie:	OTP Banka, Stará Ľubovňa
Číslo účtu:	*11543764/5200*
IBAN:	*SK90 5200 0000 0000 1154 3764*
Telefón:	052/4921311
Fax:	052/4921311

(ďalej len „Objednávateľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:	**EUROVIA SK, a. s.**
Adresa:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 248/V
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
IČO:	31 651 518
IČ DPH:	SK2020490274
DIČ:	2020490274
Bankové spojenie:	*Slovenská sporiteľňa, a. s.*
IBAN:	*SK23 0900 0000 0050 2528 4700*
Telefón:	051 / 77 334 33
Fax:	051 / 77 332 40
E – mail:	marek.reisinger@eurovia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.05.2010 Zmluvu o dielo č. 4909.0070026RSI na stavbu **„Kanalizácia a ČOV Čirč – 2. etapa,** v znení **Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3** (ďalej len: Zmluva o dielo alebo Zmluva). Na základe vzájomnej dohody a v súlade s čl. XI. bod 2 Zmluvy o dielo zmluvné uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo.

I.
Predmet Dodatku

1. V čl. III Zmluvy sa dopĺňa nový **bod 1.4**, ktorý znie:

„1.4 Stručný opis časť :
„Ochrana rieky Poprad Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu

SO 01 Kanalizačná sieť- stoka A
SO 01 – Kanalizačná sieť- stoka A- cesty.“

2. V čl. **VII. Cena plnenia a platobné podmienky** sa v bode 1. dopĺňa nový podbod **b4)**, ktorý znie:

„ b4) Dohodnutá zmluvná cena za časť **„Ochrana rieky Poprad** - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu“ podľa **čl. III bod 1.4 Zmluvy** predstavuje:

Cena bez DPH	131.322,21 €
DPH 20 %	26.264,44 €
Celková cena s DPH	**157.586,65 €**

(Slovom: stopäťdesiatsedemtisíc päťstoosemdesiatšesť eur a šesťdesiatpäť centov).“

3. **V čl. VII. Cena plnenia a platobné podmienky** sa dopĺňa nový **bod 6.2**, ktorý znie:

„ 6.2 Cenu diela podľa **bodu 1 podbod b4) tohto článku** zhotoviteľ bude fakturovať po ukončení diela a protokolárnom odovzdaní diela, najneskôr však do 30.10.2019 tak, že vystaví 2 faktúry, prvú vo výške 5 % z ceny diela, a druhú vo výške 95 % z ceny diela (konečná faktúra). Splatnosť faktúr je **30 dní** odo dňa ich vystavenia. Konečnú cenu diela zhotoviteľ vyfakturuje podľa skutočne zhotoviteľom zrealizovaného rozsahu prác potvrdených stavebným dozorom objednávateľa v súpisoch vykonaných prác. “

4. Termín ukončenia diela - časti **„Ochrana rieky Poprad** - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu“ podľa **čl. III bod 1.4 Zmluvy** je **do 30.8.2019**. Ukončenie realizácie diela v termíne podľa tohto bodu je podmienené riadnym zápisničným odovzdaním staveniska v stave umožňujúcom okamžité začatie realizácie diela a to **najneskôr do 1.7.2019**. O dobu omeškania s odovzdaním staveniska sa predlžuje Termín pre ukončenie diela podľa tohto bodu. Podmienkou prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa je vystavenie bankovej záruky podľa čl. II tohto Dodatku.

II.
Banková záruka

1. Na zabezpečenie úhrady ceny diela: **„Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu“** podľa čl. III bod 1.4 Zmluvy (ďalej pre účely tohto článku ako: **dielo**), ako aj v snahe vyhnúť sa prípadným komplikáciám pri financovaní diela sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na poskytnutí zábezpeky na úhradu ceny diela a to vo forme bankovej záruky. Objednávateľ vyhlasuje, že za účelom zabezpečenia úhrady ceny diela zabezpečí v prospech Zhotoviteľa vystavenie Bankovej záruky bankou pôsobiacou na území Slovenskej republiky a to za podmienok uvedených v tomto článku Dodatku č.4 k Zmluve o dielo.

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ zabezpečí v prospech Zhotoviteľa vystavenie platnej a účinnej, neodvolateľnej a bez možnosti námietok zo strany banky vystavenej Bankovej záruky na sumu vo výške **157.586,65 EUR** (ďalej len: Banková záruka), ktorá bude slúžiť na zabezpečenie plnenia všetkých záväzkov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 4, a to predovšetkým na zabezpečenie úhrady ceny diela zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi na základe Zhotoviteľom riadne vystavených faktúr (faktúry). Banková záruka musí byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ktorá má sídlo alebo sídlo pobočky na území Slovenskej republiky. Vystavená Banková záruka musí byť platná a účinná do **30.1.2020** odo dňa jej vystavenia. Pre uplatnenie práv z Bankovej záruky je potrebné, aby Zhotoviteľ predložil banke písomné oznámenie, že Objednávateľ porušil svoju povinnosť zo Zmluvy o dielo a neuhradil Zhotoviteľovi cenu diela alebo jej časť v lehote splatnosti na základe riadne vystavenej faktúry (vystavených faktúr), alebo neuhradil Zhotoviteľovi iné pohľadávky zo Zmluvy o dielo, a v akej výške Objednávateľ pohľadávku neuhradil.. Podpisy osôb oprávnených konať za Zhotoviteľa na oznámení musia byť úradne overené. Za vysporiadanie nákladov na vystavenie a udržanie

Bankovej záruky zodpovedá Objednávateľ. Znenie Bankovej záruky musí pred jej vystavením Zhotoviteľ písomne schváliť.

3. Vystavenie Bankovej záruky je Objednávateľ povinný zabezpečiť najskôr do termínu zápisničného odovzdania staveniska podľa čl. I bod 4 tohto Dodatku a odovzdať ju Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska podľa čl. I bod 4 tohto Dodatku.

4. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa výslovne dohodli, že v prípade, ak najneskôr do termínu uvedeného v bode 3 tohto článku nebude Zhotoviteľovi predložená platná a účinná Banková záruka vystavená v súlade s bodom 2 tohto článku, je Zhotoviteľ oprávnený neprevziať stavenisko a nezačať s realizáciou diela alebo prerušiť realizáciu diela a to až do doby predloženia platnej a účinnej Bankovej záruky Zhotoviteľovi vystavenej v súlade s bodom 2 tohto článku. O dobu prerušenia realizácie diela (resp. o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nezačne s realizáciou diela resp. neprevezme stavenisko) sa predlžuje lehota stanovená v čl. I bod 4 tohto Dodatku na zhotovenie diela podľa čl. III bod 1.4 Zmluvy Zhotoviteľom. Zhotoviteľ aj Objednávateľ sa výslovne dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľovi nebude predložená platná a účinná Banková záruku vystavená v súlade s bodom 2 tohto článku ani **do 15.7.2019**, je Zhotoviteľ aj Objednávateľ oprávnený odstúpiť od časti Zmluvy o dielo a to Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej len: Odstúpenie od Dodatku č. 4). Odstúpením od Dodatku č. 4 zo strany Zhotoviteľa alebo Objednávateľa podľa tohto bodu sa Dodatok č. 4 v celom rozsahu zrušuje a zaniká a to dňom uvedeným v oznámení o Odstúpení od Dodatku č. 4. Odstúpením od Dodatku č. 4 nezaniká Zmluva o dielo.

5. V prípade, ak platnosť Bankovej záruky má uplynúť skôr ako 15 kalendárnych dní po uplynutí termínu splatnosti (konečnej) faktúry podľa čl. VII bod 6.2 Zmluvy, je Objednávateľ povinný najneskôr 30 dní pred termínom vypršania Bankovej záruky predložiť Zhotoviteľovi novú Bankovú záruku, ktorej náležitosti i text bude spĺňať podmienky stanovené v bode 2 tohto článku, pričom text novej Bankovej záruky musí byť vopred písomne odsúhlasený Zhotoviteľom; alebo predĺžiť platnosť už existujúcej Bankovej záruky. Nová banková záruka alebo predĺžená Banková záruka musia byť platné a účinné 30 dní po uplynutí splatnosti konečnej faktúry. Ak Objednávateľ nepredloží novú Bankovú záruku podľa predchádzajúcej vety, alebo nepredĺži platnosť pôvodnej Bankovej záruky, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť práva z Bankovej záruky a čerpať celú sumu Bankovej záruky a túto použiť na úhradu pohľadávok Zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 4.

III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú bez zmien a ostávajú v platnosti.

2. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení v zmysle zákona.

3. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a tri Zhotoviteľ.

V Ľubotíne dňa 29.5.2019

Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol

PaedDr. Ľubomír Rešetár
predseda združenia

Združenie obcí
Mikroregiónu Minčol
Na Rovni 12
065 41 Ľubotín

V Košiciach dňa 27.5.2019

EUROVIA SK, a.s.

EUROVIA
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Čirč
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Čirč		
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.,	31651518	SK2020490274
Spracoval	Ing. Snášel		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	23.5.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	28 263,21	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	102 547,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	512,01					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		131 322,21	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	131 322,21
24	DPH 20,00 % z 131 322,21	26 264,44
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**157 586,65**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

27.5.2019
Dátum a podpis

Pečiatka

EUROVIA VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu**

Objednávateľ: Obec Čirč
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Miesto: Čirč

Spracoval: Ing. Snášel
Dátum: 23.5.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
0203CIRC2019A442-29p	Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a COV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu	131 322,21	26 264,44	157 586,65	0,00	131 322,21	0,00	0,00	0,00
01	Stoka A	111 368,58	22 273,72	133 642,30	0,00	111 368,58	0,00	0,00	0,00
02	Stoka A - cesty	19 953,63	3 990,73	23 944,36	0,00	19 953,63	0,00	0,00	0,00
	Celkom	131 322,21	26 264,44	157 586,65	0,00	131 322,21	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu
Objekt: Stoka A

Objednávateľ: Obec Čirč
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Miesto: Čirč

Spracoval: Ing. Snášel
Dátum: 23.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV	**HSV**					**110 856,572**
1	**Zemné práce**					**71 255,223**
1	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	5,000	26,670	133,350
2	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	8,000	3,425	27,400
3	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,000	3,099	6,198
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	208,000	13,971	2 905,968
6	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	350,000	13,571	4 749,850
7	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	48,000	1,159	55,632
8	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	586,150	8,522	4 995,170
9	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	586,150	0,841	492,952
10	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	586,150	21,887	12 829,065
11	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	586,150	2,229	1 306,528
15	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 326,000	3,757	4 981,782
16	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	442,000	6,380	2 819,960
17	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 326,000	2,023	2 682,498
18	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	442,000	3,332	1 472,744
19	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1 172,300	4,794	5 620,006
20	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 172,300	2,359	2 765,456
21	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 172,300	0,989	1 159,405
22	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,700	3,322	291,339
23	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	640,900	13,915	8 918,124
24	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	640,900	8,243	5 282,939
25	*5833118300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z*	*t*	*394,655*	*16,002*	*6 315,269*
26	181301114	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.250 mm	m2	289,000	0,734	212,126
27	181301119	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky rozprestretia ornice, plocha nad 500 m2	m2	289,000	0,126	36,414
61	*1433051400*	*Rúrka pozdĺžne zváraná 11343.0 D 426 hrúbka 8 mm*	*m*	*8,000*	*149,381*	*1 195,048*
		"Chránička k DP 29 v ceste" 8		8,000		
		Súčet		8,000		
2	**Zakladanie**					**3 801,642**
28	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	442,000	8,601	3 801,642

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu
Objekt: Stoka A

Objednávateľ: Obec Čirč
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Miesto: Čirč

Spracoval: Ing. Snášel
Dátum: 23.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	442,000	1,593	704,106
34	*2861105300*	*PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 6000*	*ks*	*73,667*	*108,185*	*7 969,664*
59	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	58,000	2,168	125,744
60	*2863101700*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°*	*ks*	*58,000*	*3,091*	*179,278*
36	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	29,000	5,559	161,211
37	*2862105500*	*Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150*	*ks*	*29,000*	*63,623*	*1 845,067*
38	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	24,000	6,146	147,504
39	*2864201400*	*PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315*	*ks*	*24,000*	*34,130*	*819,120*
63	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	120,000	1,451	174,120
40	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	442,000	2,323	1 026,766
41	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	11,000	44,850	493,350
42	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	11,000	43,561	479,171
		"Šachta A 44 - A 54 (vrátane šachty A44)" 11		11,000		
43	*5922470250*	*Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300*	*ks*	*11,000*	*418,574*	*4 604,314*
44	*5922470150*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou*	*ks*	*11,000*	*41,857*	*460,427*
45	*5922470160*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou*	*ks*	*11,000*	*58,600*	*644,600*
46	*5922470170*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou*	*ks*	*11,000*	*83,200*	*915,200*
47	*5922432000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100*	*ks*	*11,000*	*77,919*	*857,109*
48	*5922470200*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/60*	*ks*	*11,000*	*8,758*	*96,338*
49	*5922470210*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/80*	*ks*	*11,000*	*9,788*	*107,668*
50	*5922470225*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/120*	*ks*	*11,000*	*12,750*	*140,250*
64	894431134	Montáž a dodávka revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	29,000	37,113	1 076,277
53	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	11,000	29,171	320,881
54	*5524344200*	*Poklop vstupná šachta D 600 D*	*ks*	*11,000*	*141,027*	*1 551,297*
55	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	16,500	103,271	1 703,972
	99	**Presun hmôt HSV**				**5 059,303**
56	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	785,606	6,440	5 059,303
	M	**Práce a dodávky M**				**512,008**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ochrana rieky Poprad - Kanalizácia a ČOV Čirč dotácia z Environmentálneho fondu
Objekt: Stoka A - cesty

Objednávateľ: Obec Čirč
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Miesto: Čirč

Spracoval: Ing. Snášel
Dátum: 23.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**19 953,634**
1		**Zemné práce**				**1 184,232**
1	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	318,000	2,083	662,394
2	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	318,000	1,641	521,838
5		**Komunikácie**				**9 885,968**
3	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	18,550	30,522	566,183
4	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	193,830	17,268	3 347,056
5	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	18,550	321,980	5 972,729
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**8 212,115**
6	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	466,000	9,097	4 239,202
7	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	180,110	2,201	396,422
		(0,181+0,4)*310		180,110		
8	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	540,846	0,440	237,972
9	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	180,110	5,657	1 018,882
10	979087214	Poplatok za uskladnenie suti	t	180,110	12,879	2 319,637
99		**Presun hmôt HSV**				**671,319**
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	247,172	2,716	671,319
		Celkom				**19 953,634**